



STORMBROEN I SLAGELSE

2019-2020

KW BETONTEKNIK A/s

Byggeriet på broen er udført i samarbejde med SK Forsyning.

Der skal udskiftes en hovedledning på 1 m i diameter, under jernbanen til vand.

Samtidig bliver der etableret separat kloakering, så regn- og spildevand fremadrettet bliver adskilt.

Vores opgave er at udfører 2 bygværker, hvor der skal være et på, hver side af baneterrænet.

Bygværkerne bliver støbt oppe på pladsen, hvor de så senere, efter årsskiftet skal kranes ned i spunsgruberne.

Derefter skal vi udføre beton arbejde i dobbelt størrelse på, hver sin side, hvorefter der monteres betonkegler på topdækket.

Efter bygværkerne er kranet på plads, håndstøbes banketter i hvert bygværk.



BYGHERRE

SK Forsyning

SAMARBEJDSPARTNERE

Østergaard

KONTRAKT

Fagentreprise